

個別施設計画（橋梁）

No.	橋梁名称	路線名称	架設年次	橋長	総幅員	橋長 15m以上	点検年度	判定区分	対策費用（千円）			対策年度（○:修繕, □:更新, △:調査設計, ◇:詳細点検）								主な対策内容		
									修繕費	調査設計費	橋梁点検費	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3		R4	R5
1	国直橋	国直2号線	1992	11.9	7.0		H30年度	I			1,000					◇					◇	
2	里橋	本前線	1968	4.5	4.5		H30年度	III	2,000	4,000	1,000					◇		△	○		◇	断面修復
3	湯湾釜橋	湯湾釜2号線	1983	6.0	4.9		H30年度	I			1,000				◇						◇	
4	津名久橋	津名久線	1995	8.6	4.8		H30年度	II	4,000	2,000	1,000				◇						◇	ひび割れ注入
5	前田橋	尾思線	1968	5.6	4.8		H30年度	II	6,015	3,230	1,000				◇△	○					◇	断面修復
6	中橋	思勝1号線	1968	5.4	3.4		H30年度	II	2,810	3,230	1,000				◇△	○					◇	断面修復
7	永良橋	思勝1号線	1992	39.3	9.3	○	H30年度	II	71,900	10,000	1,000				◇						△◇	断面修復
8	新橋	思勝2号線	1968	5.2	3.3		H30年度	II	1,777	3,230	1,000				◇△	○					◇	断面修復
9	大手橋	浜見線	1968	9.9	4.7		H28年度	III	14,830	3,955	1,000			◇△	○		◇					断面修復
10	古里橋	大柵3号線	1970	7.6	4.2		H28年度	III	4,591	3,020	1,000			◇△		○	◇					断面修復
11	大柵橋	大柵17号線	1983	6.8	3.5		H28年度	III	8,767	2,529	1,000			◇△		○	◇					断面修復
12	戸円橋	戸円線	1969	7.4	3.6		H27年度	III	19,780	4,494	1,000		◇△		○		◇					断面修復
13	戸円2号橋	戸円4号線	1970	7.0	4.6		H30年度	I			1,000				◇						◇	
14	戸円3号橋	戸円7号線	1970	5.0	4.6		H30年度	II	1,200	2,000	1,000				◇						◇	ひび割れ注入
15	今里橋	今里線	1969	6.7	4.0		H30年度	III	4,000	4,000	1,000				◇		△	○			◇	断面修復
16	今里10号橋	今里10号線	1979	7.3	4.4		H30年度	II	1,500	2,000	1,000				◇						◇	ひび割れ注入
17	イズミ橋	今里11号線	1979	7.1	4.6		H30年度	III	11,400	3,000	1,000				◇			△	○		◇	断面修復
18	第1大柵名音橋	大柵名音線	1989	4.6	11.7		H30年度	I			1,000				◇						◇	
19	第5大柵名音橋	大柵名音線	1983	6.9	4.6		H30年度	II	6,600	2,000	1,000				◇					△	○◇	断面修復
20	第6大柵名音橋	大柵名音線	1983	10.0	4.7		H30年度	II	15,000	4,000	1,000				◇					△	○◇	断面修復
21	マテリア橋	マテリア線	2011	14.4	6.2		H30年度	I			1,000				◇						◇	
22	フォレスト橋	マテリア線	1989	5.8	7.0		H30年度	II	7,400	2,000	1,000				◇						◇	断面修復
23	深山橋	マテリア線	2002	17	9.4		H30年度	II	4,100	2,000	1,000				◇						△◇	伸縮装置取替
24	石ヤトリ橋	マテリア線	2003	13.8	10.2		H30年度	I			1,000				◇						◇	
25	ユウティー橋	マテリア線	2003	21	10.2		H30年度	I			1,000				◇						◇	
26	清川橋	奄美中央線	1970	20.5	5.4	○	H30年度	II	25,100	5,000	1,000				◇					△	○◇	断面修復
27	小俣橋	奄美中央線	1970	12.4	5.4		H30年度	II	7,700	2,000	1,000				◇						◇	断面修復
28	野茶坊橋	奄美中央線	1970	23.6	5.4	○	H30年度	II	31,400	5,000	1,000				◇					△	○◇	断面修復
29	美里橋	戸円9号線	1983	9.5	5.8		H27年度	III	11,000	3,000	1,000		◇△				◇	△○				上部工架替え
30	大和橋	津名久大和浜線	1959	39	5.2	○	H27年度	III	20,314	6,161	1,000		◇△		○		◇					断面修復
31	上三田橋	三田線	2002	9.1	5.2		H30年度	I			1,000				◇						◇	
32	ふるさと橋	湯湾岳線	1997	6.3	7.1		H30年度	I			1,000				◇						◇	
33	名音橋	名音志戸勘線	1966	27	6.4	○	H30年度	III	11,200	5,000	1,000				◇			△	○		◇	伸縮装置取替
34	毛陣橋	毛陣線	1992	6	4.8		H30年度	II	1,000	2,000	1,000				◇						◇	断面修復
35	新今里橋	今里芦検線	1986	8.9	11.3		H30年度	I			1,000				◇						◇	
36	志戸勘2号橋	志戸勘線	1997	7.15	4.6		H30年度	II	1,000	2,000	1,000				◇						◇	高欄取替
37	福元橋	大柵名音線	1983	6.5	5.8		H30年度	I			1,000				◇						◇	
38	名音2号橋	名音線	1969	3.3	18.0		H30年度	II	1,000	2,000	1,000				◇						△◇	高欄取替
39	西ノ又橋	大柵名音線	2012	22.0	7.7	○	H30年度	II	3,300	2,000	1,000				◇						△◇	伸縮装置取替
40	本母橋	本前線	2014	9.2	5.2		H30年度	I			1,000				◇						◇	